

Xypex Concentrate

Kapillaarisuuden katkaiseminen betonissa

Alustavat työt

Porataan betoniin halkaisijaltaan olevia noin 20...25 mm reikiä, jotka ulotetaan 80% syvyyteen rakenteessa. Poratut reiät puhdistetaan pölystä ja kostutetaan vedellä tai Gamma Cure vesiliuoksella (3 osaa Gamma Cure +1 osa vettä).

Xypex Concentrate käsittely

Poratut reiät täytetään tuotteella Xypex Concentrate. Xypex Concentrate sekoitetaan veteen: 5 paino-osaa jauhetta + 3 paino-osaa vettä. Liuos kaadetaan esim. kastelukannulla porattuihin reikiin.

Huomioitavaa

Tuote etenee betonissa alustan ja työpaikan ilman ollessa + 20 C-astetta korkeintaan 5 cm / kuukausi

Jatkotoimenpiteet

Käsitelty betonipinta voidaan jatkokäsittellä maalamalla tai laastittamalla. Laastikäsitteily heti tai seuraavana päivänä, maalaus käsitteily pinnan kuivuttua maalaukseen soveltuvaksi.

Pinnoittamiseen käytetään vesihöyryjä läpäiseviä tuotteita esim. Keim Universalputz tai Sulin Silikaattimaali.

Xypex Concentrate pinta poistetaan (happokäsittely) ennen maalaus käsitteilyä tartunnan varmistamiseksi.



Maahantuonti, tekninen neuvonta ja myynti

Insinööritoimisto Sulin Oy

Ormuspellontie 18, 00700 Helsinki

P. 09 - 3505700, F. 09 - 3511228

www.sulinoy.fi